Szumowo, 23.08.2024 r.

Wnioskodawca:
Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy sp. j.
ul. Przemysłowa 28
18-305 Szumowo

Urząd Gminy Olecko
Plac Wolności 3
19-400 Olecko

Dotyczy: postępowania w sprawie wydania opinii co do potrzeby lub jej braku, przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu i wstępnej przeróbce piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego OLECKO V zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 13/16, 13/18, 14/4 obręb Olecki, gmina Olecko.

W nawiązaniu do Wezwania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie z dnia 13.08.2024 r. znak: BA.ZZŚ.4901.180.2024.BG wyjaśniamy, iż technologia wstępnej przeróbki piasku i żwiru, jaką planuje się stosować w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia na złożu OLECKO V, opisana została w rozdziale 4 przedłożonej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Przy czym w niniejszym piśmie uszczegóławiamy informacje dotyczące technologii procesu transportu kopaliny poza teren złoża OLECKO V, do Zakładu przeróbczego Jaśki.

Tak, jak opisano w rozdziale 4.1 przedłożonej KIP, wydobyte kruszywo poddawane będzie na obszarze złoża procesowi wstępnej przeróbki lub bezpośrednio transportowane do Zakładu przeróbczego „Jaśki" za pośrednictwem przenośnika taśmowego wsuniętego w przepust pod przebiegającym od południowo-zachodniej strony złoża „OLECKO V" pasem drogi gminnej (dz. nr ew. 10/5 obr. Olecko 1). Za pośrednictwem przepustu pod drogą przeprowadzona zostanie również instalacja elektroenergetyczna oraz rurociągi hydrotransportu (jeżeli wystąpi potrzeba pobierania wody technologicznej z terenu żwirowni OLECKO III).
Aktualnie, na terenie złoża OLECKO III, w celu transportu urobku z obecnie eksploatowanego złoża OLECKO IV do Zakładu przeróbczego „Jaśki", funkcjonuje taśmociąg, którego początek zaznaczono na poniższym rysunku (oznaczone na czerwono).

Rys. Aktualne ustawienie przenośników taśmowych na terenie złoża OLECKO III

Źródło: Opracowanie własne na podkładzie mapy udostępnionej w geoportalu krajowym serwisu www.geoportal.gov.pl (https://mapy.geoportal.gov.pl)

Taśmociąg ten, w ramach działalności górniczej obecnie prowadzonej przez Wnioskodawcę zostanie przedłużony i doprowadzony do przepustu planowanego pod pasem drogi gminnej. Lokalizacja projektowanego przepustu została oznaczona na powyższym rysunku na żółto.

W ramach budowy przepustu planowane są do wykonania poszczególne elementy:

- przepust z prefabrykowanych elementów skrzynkowych o wymiarach 3000x2000x1000mm w świetle umożlwiający poprowadzenie przenośnika taśmowego naziemnego do transportu urobku (kruszywa),
- dwa przepusty z rur HDPE o średnicy Ø600mm każdy do lokalizacji rurociągu do hydrotransportu piasku z wodą,
- dwa przepusty z rur HDPE o średnicy Ø160 każdy do lokalizacji kabli elektroenergetycznych na potrzeby Zakładu Górniczego.

Planowane przepusty znajdą się pod drogą gminną oraz w pasach ochronnych eksploatowanych złóż, które w sposób graficzny przedstawiono na załącznikach 1 i 2.

Konstrukcję przepustu stanowią prefabrykowane elementy betonowe o przekroju skrzynkowym o wymiarach zewnętrznych 3500 x 2500 mm, grubości ścian, płyty dennej i płyty górnej 250 mm (wymiary w świetle: szerokość 3000 mm, wysokość 2000 mm, długość 1000 mm). Przykładowe rozwiązania architektoniczno-budowalne (przekrój podłużny, widok) projektowanych przepustów przedstawiono na załączniku nr 3 pochodzącym z podobnej realizacji wykonanej na innym Zakładzie Górniczym stanowiącym własność Zakładów Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J.

Urobione w ramach planowanego przedsięwzięcia kruszywo będzie transportowane przenośnikiem taśmowym przechodzącym przez przepust skrzynkowy 3000 x 2000 mm do zakładu przeróbczego funkcjonującego w obecnych granicach Zakładu Górniczego „Jaśki”. Natomiast rurociągami przechodzącymi przez przepusty Ø600 HDPE odprowadzana będzie woda technologiczna obciążona frakcją pylastą. Przepustami Ø160 HDPE przeprowadzone zostaną kable elektroenergetyczne do zasilania maszyn (m in. przenośników taśmowych).

Po zakończeniu eksploatacji złóż, w trakcie likwidacji Zakładu Górniczego „Jaśki” rozbiórce ulegną również powyższe przepusty.

……
Wnioskodawca

Załączniki:

1. Załącznik graficzny nr 1 – szkic usytuowania przepustów wraz z granicami pasów ochronnych i aktualną Granicą Zakładu Górniczego.
2. Załącznik graficzny nr 2 – przekrój pionowy przez teren w miejscu planowanego usytuowania przepustu z granicami pasów ochronnych i aktualną granicą Zakładu Górniczego.
3. Załącznik graficzny nr 3 – przekrój podłużny i widok z przykładowymi rozwiązaniami architektoniczno-budowlanymi.
4. Załącznik graficzny nr 4 – przykładowy rysunek przenośnika taśmowego w tunelu przepustu.

Do wiadomości

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie, ul. 29 listopada 5, 16-300 Augustów